

ESQUEMAS COM LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO

ESQUEMA 1



Fig.1

- Será implementada, á zona de trabalhos os sinais de, proibição de circular a mais de 30km/h, trabalhos na estrada, perigos vários, estreitamento de via e sinal de semáforo, tal como consta na Fig.1.

-Serão colocados os semáforos ao longo da obra, no menor espaço possível entre eles, de modo a minimizar o transtorno para os automobilistas, e diminuir o tempo de espera nos referidos sinais luminosos.